

# **Specyfikacja zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach likwidacji szkody**

## **Parter pomieszczenie zalane**

### **Sufit**

#### Stan bieżący:

Sufit w pomieszczeniu tynk cementowo wapienny plus biała farba typu Remmers-zacieki na obszarze około 9 m<sup>2</sup> tynk odpadły wraz z izolacją trzcinową na powierzchni około 7,5 m<sup>2</sup> (odsłonięty jest strop drewniany)

#### Zakres prac do wykonania

odtworzenie stanu sprzed zalania, w tym analogicznych warstw i powłok

### **Ściany**

#### Stan bieżący:

Ściany tynki cementowo wapienne plus biała farba typu Remmers –zalanie, zacieki 5 6 m<sup>2</sup> plus odspojenie farby i tynków przy posadzce (po demontażu listew przyściennych/przypodłogowych) łącznie około 2 m kwadratowe listew

#### Zakres prac do wykonania

odtworzenie stanu sprzed zalania, w tym analogicznych elementów, warstw i powłok, w tym listew przyściennych/przypodłogowych

### **Podłoga**

#### Stan bieżący:

Podłoga – był parkiet - mozaika dębowa ułożona na subit. Parkiet został zerwany w prawie całym obszarze, po spęcznieniu i odspojeniu klepek w wyniku zalania. Do podłoża pozostaje trwale przyklejona warstwa subitu

#### Zakres prac do wykonania

Likwidacja bezpyłowa warstwy subitu (wraz z jego utylizacją)

Wykonanie wylewki samopoziomującej pod położenie wykładziny dywanowej

Podkład pod wykładzinę dywanową typu Pianomat/PianoCarpet

Wykładzina dywanowa dopuszczona do użytku w pomieszczeniach biurowych : płytkowa 50x50, 61x61, 100x25 lub rolka szerokość 2, 3, 4,5 m., materiał- poliamid, splot

dywanowy pętelkowy, niskie runo, gramatura 600-700 g/m<sup>2</sup>, kolor, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

Ułożenie wykładziny na podkładzie

Montaż listew przyściennych/przypodłogowych drewnianych łącznie około 2 m kwadratowe listew

## **Korytarz I piętro**

Stan bieżący:

Podłoga klepka dębowa z śladami zalania i odbarwienia na obszarze 2,8 m x 1,5 m

Zakres prac do wykonania

Cyklinowanie

Lakierowanie dwukrotne lakierem typu dwuskładnikowego z atestem do użytku w pomieszczeniach biurowych